

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»
С.Н. Деев
" 05 " 12 2018 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на услуги по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования жилых зданий на
2019 год

Цены по краю для физических лиц
Камчатский край

№ позиции прейскуранта	Наименование работ	ед. изм.	Цена для населения с учётом НДС
Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования домовладений и многоквартирных домов			
1	Техническое обслуживание плиты двухгорелочной газовой	плита	1211,40
2	Техническое обслуживание плиты трехгорелочной газовой	плита	1407,85
3	Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной газовой	плита	1604,29
4	Техническое обслуживание двухгорелочной газовой варочной панели с духовым шкафом	плита	1195,04
5	Техническое обслуживание трехгорелочной газовой варочной панели с духовым шкафом	плита	1407,85
6	Техническое обслуживание четырехгорелочной газовой варочной панели с духовым шкафом	плита	1604,29
7	Техническое обслуживание двухгорелочной газовой варочной панели без духового шкафа	плита	196,44
8	Техническое обслуживание трехгорелочной газовой варочной панели без духового шкафа	плита	474,74
9	Техническое обслуживание четырехгорелочной газовой варочной панели без духового шкафа	плита	982,23
10	Техническое обслуживание плиты двухгорелочной газовой с электрическим духовым шкафом.	плита	1060,79
11	Техническое обслуживание плиты трехгорелочной газовой с электрическим духовым шкафом	плита	1343,68
12	Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной газовой с электрическим духовым шкафом	плита	1579,40
13	Техническое обслуживание проточного автоматического водонагревателя	прибор	2128,15
14	Техническое обслуживание отопительного котла	котел	2029,91
15	Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями)	сигнализатор	818,52
16	Техническое обслуживание бытового газового счетчика	счетчик	491,11
17	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм включительно	10 соедин.	278,30
18	св. 32 до 40 включительно	10 соедин.	360,15
19	св. 40 до 50 включительно	10 соедин.	572,96
20	Примечание: к позиции № 14, 15, 16 при работе с приставной лестницы применять коэффициент 1,2		
21	Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при кол-ве приборов на одном стояке до 5 включительно	стояк	851,26
22	св. 5 до 10 включительно	стояк	982,21
23	св. 10 до 15 включительно	стояк	1178,64
24	свыше 15	стояк	1375,11
25	Примечание: к позиции № 18, 19, 20, 21 при работе с приставной лестницы применять коэффициент 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэф. 1,5		

26	Включение отопительной печи с автоматическим устройством на зимний период (На каждую последующую печь в пунктах 23 - 24 применять коэф. 0,85)	печь	589,34
27	Включение отопительной печи без автоматического устройства на зимний период	печь	425,64
28	Включение отопительного аппарата на зимний период (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85)	аппарат	818,51
29	Сезонное отключение отопительного аппарата или отопительной печи (На каждый последующий аппарат, печь применять коэф. 0,85)	аппарат	409,26
30	Обход и осмотр дворового газопровода при длине газопровода до 50 метров	объект	49,13
31	Обход и осмотр дворового газопровода при протяженности до 100 метров	объект	98,24
32	Обход и осмотр дворового газопровода при протяженности до 150 метров	объект	147,31
33	Технический осмотр пункта ГРПШ, расположенного на фасаде жилого дома индивидуальной застройки.	объект	933,11
34	Техническое обслуживание настенных газовых двухконтурных котлов с закрытой камерой сгорания "ARISTON", "BAXI", "GazLux", "GasEco", "Mora", "AEG", "Hermann", "NevaLux" и других аналогичных котлов	котел	4125,31
35	Техническое обслуживание настенных газовых двухконтурных котлов с открытой камерой сгорания "ARISTON", "BAXI", "GazLux", "GasEco", "Mora", "AEG", "Hermann", "NevaLux" и других аналогичных котлов	котел	3716,07
36	Техническое обслуживание напольных двухконтурных газовых котлов "VektorLux", "Лемакс", "Данко", "Ривнетерм", "Термотехник" и других аналогичных котлов	котел	3159,45

Примечание:

- В составе работ включены затраты на приобретение вспомогательных материалов (смазка, мыло, ветошь, шлифовальный порошок и другие).
- Стоимость готовых узлов, запасных частей, оборудования, деталей заменяемых при выполнении работ, а также материалов неучтенных в стоимости услуг, оплачиваются заказчиком дополнительно по действующим ценам на предприятии.
- Состав работ в Приложении
- При проведении работ на объектах, находящихся в сельской местности к стоимости услуг применять следующие поправочные коэффициенты:
1,2 - объект удален от службы (участка) на расстояние от 5 до 10 км.
1,3 - объект удален от службы (участка) на расстояние от 11 до 20 км.
1,5 - объект удален от службы (участка) на расстояние свыше 20 км.
- При оказании услуг использование транспортных средств свыше 2,5 часов оплачивается заказчиком дополнительно по действующим тарифам на транспортные услуги на предприятии.

Начальник Производственно-технического отдела

Начальник Планово-экономического управления

исп. Коровин М.А.

И.С. Казанцев

Н.В. Карпушина

Состав работ
на услуги по техническому обслуживанию и ремонту внутреннего газопровода и бытового газового оборудования административных, общественных

Камчатский край

№№ п/п	Наименование работ и газового оборудования	Ед. изм.	Состав работ
1	2	3	4
Раздел 1. Техническое обслуживание.			
1	Техническое обслуживание плиты двухгорелочной газовой	плита	Проверить соответствие установки газовой плиты и прокладки газопровода в помещении нормативным требованиям, наличие свободного доступа к газопроводу и плите. Проверить наличие тяги в вентиляционном канале. Проверить давление газа перед плитой. Проверить надежность крепления стола к корпусу плиты, отсутствие механических повреждений решетки стола, исправность духового шкафа. Проверить плавность и легкость вращения кранов плиты и на опуске, надежность фиксации их в положении "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). При необходимости разобрать, очистить от смазки и смазать краны. Проверить герметичность соединений от крана на опуске до кранов плиты с помощью мыльной эмульсии. При необходимости устранить утечку газа. Прочистить горелки и отрегулировать горение газа на всех режимах работы плиты. В плите повышенной комфортности проверить автоматику зажигания горелок, вращение вертела и работоспособность предохранительного устройства, прекращающего подачу газа в горелку при погасании пламени. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
2	Техническое обслуживание плиты трехгорелочной газовой	плита	См п.1
3	Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной газовой	плита	См п.1
4	Техническое обслуживание двухгорелочной газовой варочной панели с духовым шкафом	плита	Проверить соответствие установки газовой варочной поверхности проектной документации и духового шкафа. Проверить наличие свободного доступа к газовой варочной поверхности и духовому шкафу. Проверить целостность и укомплектованность газовой варочной поверхности. Проверить наличие тяги в вентиляционном канале, наличие притока воздуха для сжигания газа. Проверить плавность и легкость вращения газовых кранов газовой варочной поверхности и духового шкафа на надежность фиксации их в положении "закрыто". Разобрать, смазать и собрать краны, не обеспечивающие герметичность и плавность хода. Проверить работоспособность, произвести наладку и регулировку автоматики газовой варочной поверхности и духового шкафа. Отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы газовой варочной поверхности и духового шкафа. Провести работоспособность газовой варочной поверхности и духового шкафа. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию.
5	Техническое обслуживание трехгорелочной газовой варочной панели с духовым шкафом	плита	См п.4
6	Техническое обслуживание четырехгорелочной газовой варочной панели с духовым шкафом	плита	См п.4
7	Техническое обслуживание двухгорелочной газовой варочной панели без духового шкафа	плита	Проверить соответствие установки газовой варочной поверхности проектной документации, проверить наличие свободного доступа к газовой варочной поверхности. Проверить целостность и укомплектованность газовой варочной поверхности, проверить наличие тяги в вентиляционном канале, наличие притока воздуха для сжигания газа. Проверить плавность и легкость вращения газовых кранов газовой варочной поверхности на надежность фиксации их в положении "закрыто", разобрать, смазать и собрать краны, не обеспечивающие герметичность и плавность хода. Проверить герметичность разъемных соединений прибором или пенообразующим раствором. Проверить работоспособность, произвести наладку и регулировку автоматики газовой варочной поверхности, отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы газовой варочной поверхности. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию
8	Техническое обслуживание трехгорелочной газовой варочной панели без духового шкафа	плита	См п.7
9	Техническое обслуживание четырехгорелочной газовой варочной панели без духового шкафа	плита	См п.7

10	Техническое обслуживание плиты двухгорелочной газовой с электрическим духовым шкафом	плита	Проверить соответствие установки газовой плиты и прокладки газопровода в помещении нормативным требованиям, наличие свободного доступа к газопроводу и плите. Проверить наличие тяги в вентиляционном канале. Проверить давление газа перед плитой. Проверить надежность крепления стола к корпусу плиты, отсутствие механических повреждений решетки стола. Визуальный осмотр электрической духовки. Проверить плавность и легкость вращения кранов плиты, надежность фиксирования их в положении "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). При необходимости разобрать, очистить от смазки и смазать краны плиты. Проверка герметичности соединений после крана на опуске и кранов плиты с помощью мыльной эмульсии. При необходимости устранить утечку газа. Прочистить горелки и отрегулировать горение газа на всех режимах работы плиты. В плите повышенной комфортности проверить автоматику зажигания горелок, вращение вертела и работоспособность предохранительного устройства, прекращающего подачу газа в горелку при погасании пламени. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнал.
11	Техническое обслуживание плиты трехгорелочной газовой с электрическим духовым шкафом	плита	См п.10
12	Техническое обслуживание плиты четырехгорелочной газовой с электрическим духовым шкафом	плита	См п.10
13	Техническое обслуживание проточного автоматического водонагревателя	прибор	Проверить соответствие установки проточного водонагревателя и прокладки газопровода в помещении нормативным требованиям, наличие свободного доступа к газопроводу и водонагревателю. Проверить наличие тяги в дымовом и вентиляционном котлах, состояние дымовой трубы водонагревателя. Проверить надежность крепления водонагревателя. Проверить плавность и легкость вращения газового крана водонагревателя и крана на опуске, надежность фиксирования их в положении "закрыто" Проверить работоспособность вентиля холодной воды, плотность водоподводящих коммуникаций при закрытых кранах водоразбора. При необходимости разобрать, очистить от старой смазки и смазать краны. Разобрать водяную часть крана блок-крана, проверить состояние мембраны, фильтра и других деталей водонагревателя, прочистить водоподводящие каналы. Очистить горелку и теплообменник от сажи и других загрязнений. Отрегулировать горение газа на всех режимах работы водонагревателя. Проверить герметичность соединений от крана на опуске до крана водонагревателя с помощью мыльной эмульсии. При необходимости устранить утечку газа. Проверить работоспособность водонагревателя и автоматики безопасности. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
14	Техническое обслуживание отопительного котла	котел	Проверить соответствие установки отопительного котла проектной документации. Проверить наличие свободного доступа к отопительному котлу. Проверить целостность и укомплектованность отопительного котла. Проверить наличие тяги в дымоходе и вентиляционном канале, наличие притока воздуха для сжигания газа. Проверить состояние дымоотвода. Проверить плавность и легкость вращения крана на опуске, надежность фиксирования его в положении «закрыто». Проверить вращение и легкость вращения вентиля холодной воды, надежность фиксирования его в положении «закрыто». Разобрать, смазать и собрать краны, не обеспечивающие герметичность и плавность хода. Проверить герметичность водоподводящих коммуникаций при закрытых кранах водоразбора. Очистить прерыватель тяги, горелку, запальник и термопару от сажи и других загрязнений. Проверить герметичность разъемных соединений прибором или пенообразующим раствором. Проверить работоспособность, произвести наладку и регулировку автоматики отопительного котла. Отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы отопительного котла. Проверить работоспособность отопительного котла. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию.
15	Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями)	сигнализатор	Произвести внешний осмотр сигнализатора и надежность крепления датчика в предполагаемой зоне загазованности. Проверить соединения крана и клапана отсекавателя на герметичность с помощью мыльной эмульсии. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
16	Техническое обслуживание бытового газового счетчика	счетчик	Произвести внешний осмотр счетчика и наличие пломбы на присоединение счетчика. Проверить соединения на герметичность с помощью прибора и мыльной эмульсии. Проверить работоспособность счетчика и дату последней поверки. Сделать запись в журнале.
17	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм включительно	10 соед	Проверить на герметичность фланцевые, резьбовые соединения и сварные стыки на газопроводе в здание с помощью мыльной эмульсии. Сделать запись в журнале.
18	св. 32 до 40 включительно	10 соед	То же
19	св. 40 до 50 включительно	10 соед	То же
20	Примечание: к позиции № 14, 15, 16 при работе с приставной лестницы применять коэффициент 1,2		
21	Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при кол-ве приборов на одном стояке до 5 включительно	стояк	Перекрыть кран на опуске перед газовыми приборами. Произвести опрессовку газовых приборов давлением 500 мм вод. ст. Отыскать места утечки и устранить их. Перекрыть краны на опуске перед приборами и на стояке, провести опрессовку стояков и газопроводов-вводов в помещении. Отыскать места утечки и устранить их. Открыть краны на опуске перед приборами и на стояке. Продуть газопровод газом. Открыть краны перед газовыми приборами, разжечь все горелки. Закрыть краны газовых приборов. Сделать запись в журнале.
22	св. 5 до 10 включительно	стояк	То же
23	св. 10 до 15 включительно	стояк	То же
24	свыше 15	стояк	То же
25	Примечание: к позиции № 18, 19, 20, 21 при работе с приставной лестницы применять коэффициент 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэф. 1,5		

26	Включение отопительной печи с автоматическим устройством на зимний период (На каждую последующую печь в пунктах 23 - 24 применять коэф. 0,85)	печь	Проверить наличие тяги в топливнике печи, плавность и легкость вращения газовых кранов у горелки и на опуске, надежность фиксирования их в положении "закрыто". Проверить герметичность соединений от крана на опуске до горелки с помощью мыльной эмульсии, работоспособность автоматики безопасности. При необходимости устранить неисправности. Отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
27	Включение отопительной печи без автоматики безопасности на зимний период	печь	То же, без проверки работы автоматики (при отсутствии автоматики безопасности газогорелочные устройство рекомендуется заменить)
28	Включение отопительного аппарата на зимний период (На каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85)	аппарат	Проверить наличие тяги в дымовом и вентиляционном каналах, плавность и легкость вращения газовых кранов у горелки и на опуске, надежность фиксирования их в положении "закрыто". Проверить работоспособность вентиля холодной воды, плотность водоподводящих коммуникаций при закрытых кранах водозабора. Проверить герметичность соединений от крана на опуске до горелки с помощью мыльной эмульсии, работоспособность автоматических устройств. При необходимости устранить неисправности, отрегулировать горение газа. Проинструктировать абонента. Сделать запись в журнале.
29	Сезонное отключение отопительного аппарата или отопительной печи (На каждый последующий аппарат, печь применять коэф. 0,85)	аппарат	Перекрыть краны на газопроводе к отопительному аппарату (отопительной печи). Проверить герметичность соединений от кранов на опуске до горелки с помощью мыльной эмульсии и автоматику (при ее наличии). Опломбировать газовый кран отопительного аппарата (отопительной печи). Сделать запись в журнале.
30	Обход и осмотр дворового газопровода при длине газопровода до 50 метров	объект	Произвести внешний осмотр дворового газопровода с выявлением внешних признаков утечек газа. Выявить наличие вибрации, сплющивания, недопустимого прогиба газопровода, перемещения его за пределы опор, изгиба и повреждения опор. Проверить состояние отключающих устройств, средств защиты от падения электропроводов, креплений и окраски газопровода.
31	Обход и осмотр дворового газопровода при протяженности до 100 метров	объект	То же
32	Обход и осмотр дворового газопровода при протяженности до 150 метров	объект	То же
33	Технический осмотр пункта ГРПШ, расположенного на фасаде жилого дома индивидуальной застройки.	объект	Открыть дверцу ГРПШ. Проверить шкаф на загазованность и проветрить. Выполнить визуальную проверку технического состояния газопровода и оборудования ГРПШ. Убедиться в отсутствии деформаций, сколов, трещин. Очистить газопровод, оборудование шкафа от пыли, грязи и посторонних предметов. Проверить внешним осмотром правильность положение молоточка и надежность сцепления рычагов предохранительно-запорного клапана. Проверить на манометре клеймо срока госперверки и пломбу. Снять показания давления газа по манометру среднего давления. Подключить контрольный манометр по низкому давлению, снять показания. Проверить внешним осмотром положение кранов, которые должны быть открыты или закрыты в соответствии со схемой ГРПШ. Проверить наличие пломбы на кране перед ПСК. Проверить герметичность всех соединений и арматуры обмыливанием (при обнаружении утечки газа сообщить в службу АДС) Закрыть дверцу шкафа.
34	Техническое обслуживание настенных газовых двухконтурных котлов с закрытой камерой сгорания «ARISTON», «BAXI», «GazLux», «GasEco», «Mora», «AEG», «Hermann», «NevaLux» и других аналогичных котлов	котел	Проверить соответствие установки газового котла проектной документации. Проверить наличие свободного доступа к газовому котлу. Проверить целостность и укомплектованность газового котла. Проверить наличие тяги в дымоходе и вентиляционном канале, наличие притока воздуха для сжигания газа. Проверить состояние дымоотвода и воздуховода, обеспечивающего подачу воздуха для сжигания газа. Проверить надежность крепления газового котла. Произвести демонтаж вентилятора. Очистить вентилятор. Установить вентилятор. Проверить плавность и легкость вращения газового крана на опуске, надежность фиксирования его в положении «закрыто». Проверить плавность и легкость вращения вентилей холодной и горячей воды, надежность фиксирования их в положении «закрыто». Разобрать, смазать и собрать краны, не обеспечивающие герметичность и плавность хода. Проверить надежность фиксирования газового клапана в положении «закрыто». Разобрать, смазать и собрать газовый клапан, не обеспечивающий герметичность. Проверить герметичность водоподводящих коммуникаций при закрытых кранах водозабора. Очистить камеру сгорания, горелку, устройства системы розжига и теплообменники от сажи и других загрязнений. Проверить герметичность разъемных соединений прибором или пенообразующим раствором. Проверить работоспособность автоматики газового котла. Очистить автоматику газового котла. Проверить работоспособность газового котла. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию.

35	Техническое обслуживание настенных газовых двухконтурных котлов с открытой камерой сгорания «ARISTON», «BAXI», «GazLux», «GasEco», «Mora», «AEG», «Hermann», «NevaLux» и других	котел	Проверить соответствие установки газового котла проектной документации. Проверить наличие свободного доступа к газовому котлу. Проверить целостность и укомплектованность газового котла. Проверить наличие тяги в дымоходе и вентиляционном канале, наличие притока воздуха для сжигания газа. Проверить состояние дымоотвода. Проверить надежность крепления газового котла. Проверить плавность и легкость вращения газового крана на опуске, надежность фиксирования его в положении «закрыто». Проверить плавность и легкость вращения вентилей холодной и горячей воды, надежность фиксирования их в положении «закрыто». Разобрать, смазать и собрать краны, не обеспечивающие герметичность и плавность хода. Проверить надежность фиксирования газового клапана в положении «закрыто». Разобрать, смазать и собрать газовый клапан, не обеспечивающий герметичность. Проверить герметичность водоподводящих коммуникаций при закрытых кранах водоразбора. Очистить прерыватель тяги (стабилизатор тяги, дымовой колпак), камеру сгорания, горелку, устройства системы розжига и теплообменники от сажи и других загрязнений. Проверить герметичность разъемных соединений прибором или пенообразующим раствором. Проверить работоспособность автоматики газового котла. Очистить автоматику газового котла. Проверить работоспособность газового котла. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию.
36	Техническое обслуживание напольных двухконтурных газовых котлов «VektorLux», «Лемакс», «Данко», «Ривнетерм», «Термотехнику» и других аналогичных котлов	котел	Проверить соответствие установки газового котла проектной документации. Проверить наличие свободного доступа к газовому котлу. Проверить целостность и укомплектованность газового котла. Проверить наличие тяги в дымоходе и вентиляционном канале, наличие притока воздуха для сжигания газа. Проверить состояние дымоотвода. Проверить плавность и легкость вращения крана на опуске, надежность фиксирования его в положении «закрыто». Проверить плавность и легкость вращения вентилей холодной и горячей воды, надежность фиксирования их в положении «закрыто». Разобрать, смазать и собрать краны, не обеспечивающие герметичность и плавность хода. Проверить герметичность водоподводящих коммуникаций при закрытых кранах водоразбора. Очистить прерыватель тяги, горелку, устройства системы розжига и турбулизатор от сажи и других загрязнений. Проверить герметичность разъемных соединений прибором или пенообразующим раствором. Проверить работоспособность, произвести наладку и регулировку автоматики газового котла. Отрегулировать процесс сжигания газа на всех режимах работы газового котла. Проверить работоспособность газового котла. Провести инструктаж потребителей по безопасному пользованию газом в быту. Оформить соответствующую документацию.

Начальник производственно-технического отдела

И.С. Казанцев